

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na:****wykonanie kompletnego projektu wyposażenia magazynu archeologiczno - etnograficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9**

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie wyposażenia muzealnego pomieszczeń magazynowych wraz z wyceną prac przygotowawczych do montażu zaprojektowanego wyposażenia obejmującego wymianę posadzek, malowanie ścian, wymianę drzwi na drzwi przeciwpożarowe EI 30 (7 sztuk).

Zestawienie pomieszczeń wraz z powierzchnią, w których należy zaprojektować wyposażenie muzealne (magazynowe) i wycenić koszty prac przygotowawczych:

Lp.	numer pomieszczenia	powierzchnia	Zestawienie planowanego wyposażenia muzealnego (magazynowego)
1	210	80,90 m <sup>2</sup>	16 szaf wys. 3 m i różnej dł./szer., z półkami, zamykanych 13 podestów wys. 15 cm, jezdnych pod skrzynie 3 podesty wys. 15 cm, stałe 13 szafek wiszących z półkami, zamykanych 3 kratownice/siatki z haczykami
2	211	29,20 m <sup>2</sup>	3 szafy różnej wys./dł./szer., z półkami, zamykane 9 szaf różnej wys./dł./szer., z drążkami, otwartych/zamykanych 14 szafek z szufladami (10)/drążkami (4), wys. 1 m, zamykanych 1 podest wys. 15 cm, stały
3	212	15,90 m <sup>2</sup>	2 szafy różnej wys. z podziałkami na obrazy 1 szafa wys. 2,50, z półkami, zamykana 7 szafek z szufladami (4)/podziałkami (3), wys. 1 m, zamykanych 1 stojak z rolkami 1 podest wys. 15 cm, stały 1 kratownica/siatki z haczykami
4	213	38,20 m <sup>2</sup>	18 szaf różnej wys./dł./szer., z półkami, otwartych/zamykanych 10 podestów wys. 15 cm, stałych 2 kratownice/siatki z haczykami
5	214	98,00 m <sup>2</sup>	31 szaf różnej wys./dł., otwartych/zamykanych z półkami (29)+szufladami (2) 11 podestów wys. 15 cm, stałych 4 kratownice/siatki z haczykami 2 linki do podwieszania
6	215	9,50 m <sup>2</sup>	4 szafy różnej wys., z półkami, otwarte/zamykane 4 szafki różnej wys., z szufladami+półkami, zamykane 1 podest wys. 15 cm, stały
7	216	73,80 m <sup>2</sup>	40 szaf wys. 3 m i różnej dł., z półkami, zamykanych 1 szafka wisząca, otwarta 3 podesty wys. 15 cm, stałe 4 kratownice/siatki z haczykami
8	217	27,00 m <sup>2</sup>	5 szaf różnej wys./dł./szer., z półkami, zamykanych 10 szafek z szufladami (6)/półkami (4), wys. 1 m, zamykanych 3 podesty wys. 15 cm i różnej dł., stałe 4 kratownice/siatki z haczykami
9	218	33,70 m <sup>2</sup>	4 szaf różnej wys./dł./szer., z półkami, otwartych/zamykanych 7 szafek z szufladami (6)/półkami (1), wys. 1 m, zamykanych 13 podesty wys. 15 cm i różnej dł./szer., stałe 2 kratownice/siatki z haczykami
10	219	33,20 m <sup>2</sup>	24 szaf różnej wys./dł., z półkami, otwartych/zamykanych

			8 szafek z szufladami, wys. 1 m 1 podest wys. 15 cm, stały
11	wyposażenie dodatkowe		drabiny mobilne z platformą (2 szt.): - 8 stopni, 2 m, 180 x 80 x 280 cm - 6 stopni, 1,5 m, 140 x 60 x 220 cm
<b>Łącznie powierzchnia</b>		<b>439,40 m<sup>2</sup></b>	<b>Całość (łącznie 314 elementów):</b> 144 szaf różnej wys./dł./szer., z półkami, otwartych/zamykanych 9 szaf różnej wys./dł./szer., z drążkami, otwartych/zamykanych 2 szafy różnej wys. z podziałkami na obrazy 6 szafek różnej wys., z szufladami+półkami, zamykanych 39 szafek z szufladami (10), wys. 1 m, zamykanych 5 szafek z półkami, wys. 1 m, zamykanych 3 szafki z podziałkami, wys. 1 m, zamykane 4 szafki z drążkami, wys. 1 m, zamykane 50 podestów wys. 15 cm i różnej dł./szer., stałe 13 podestów wys. 15 m, jezdnych pod skrzynie 13 szafek wiszących z półkami, zamykanych 1 szafka wisząca, otwarta 1 stojak z rolkami 20 kratownic/siatek z haczykami 2 linki do podwieszania 2 drabiny mobilne